



东莞市金锦机械设备有限公司设备



TEL: (0769) 81619425
FAX: (0769) 81222761
MOB: 13620048108 赵'R
Http//: www.dgjjo.com

客户尊称: _____ 电镀产品方向: 垂直
日期: 2024/7/30 最大产品: 30mm
档案编号: JJ2407-B005 电镀产品: _____
设备名称: 卷对卷连续电镀设备板材线 机台总长 (含收放料): _____
设备类型: 单机单线 机台长 (未含收放料、引取): 15M

| NO. | 名称 | 规格 (mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|-----|------|---------|----|----|-----------|--------|--|
| 1 | 上槽槽体 | | 米 | 15 | 23000 | 345000 | a、槽体采用国产 PPA12t 板焊制; b、补强采用 PP 方通内衬铁通制作; c、所有边板、隔板均采用雕刻机下料, 保障其准确性及美观度 |
| 2 | 盖板 | | 米 | 15 | ¥600.00 | 9000 | a、6t 钢化玻璃材质 b、包含拉手及合页。 |
| 3 | 贮槽 | | 件 | 7 | ¥3,500.00 | 24500 | a、采用国产 PPA 板制作, PP 方通补强, 12mmPPS 盖板; Ø25PVC 透明视窗管; b、功能槽、加热槽采用国产 PPA12t 板制作; 水洗槽采用国产 PPA10t 板制作; c、所有功能贮槽内部均焊三道。 |



| | | | | | |
|----|-----------|---|----|------------|-------|
| 4 | 超声波 | 件 | 2 | ¥7,800.00 | 15600 |
| 5 | 子槽 | 件 | 3 | ¥3,200.00 | 9600 |
| 6 | 机台托水盘 | 式 | 1 | ¥13,000.00 | 13000 |
| 7 | 机台骨架 | 米 | 15 | ¥5,500.00 | 82500 |
| 8 | 1/2HP 立式泵 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 9 | 泵浦 | 台 | 2 | 1050 | 2100 |
| 10 | 1/6HP 立式泵 | 台 | 4 | 850 | 3400 |
| 11 | 1002# | 台 | 1 | 3200 | 3200 |
| 12 | 1004# | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 13 | 整流器 | 台 | 1 | ¥9,500.00 | 9500 |
| 14 | 冷冻机 | 台 | 1 | ¥21,000.00 | 21000 |
| 15 | 铁氟龙 | 套 | 1 | ¥21,000.00 | 21000 |
| 16 | 加热器 | 套 | 3 | ¥8,500.00 | 25500 |

a、振板材质：SUS304#2.5t 板；

b、振子型号：40k；

c、振板振面镀硬铬。

国产 PPA 板制作，子槽内部配上下可调底座（内置玻璃板）；银子槽使用德国进口新美乐 PP12t 板制作

全线分段铺设；材质：国产 pps8t 板

a、主机架 SUS304#50*50*2.0 不锈钢制作，可调式活动脚栓；

b、所有链接处焊接处平滑，焊缝无裂纹、气孔、弧坑；焊缝咬边深度达标；

c、机架烤防腐漆；

“大进”

“大进”

“金顺怡”（高频、带外控、带上下限报警）；

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|------------|-------|--|
| 17 | 温控系统 | 套 | 5 | 3200 | 16000 | 欧姆龙温控表、PT100 感温探头 |
| 18 | 放料机:单盘平式 | 台 | 1 | ¥61,000.00 | 61000 | a、料盘卧式水平放料, 料盘最大直径 1 米; b、A3#3T 支架, 配有阻尼器; |
| 19 | 收放料系统 | 台 | 1 | ¥42,000.00 | 42000 | a、手动挤压轮; b、安装有导正; c、安装有变频器, 马达采用伺服马达。 |
| 20 | 收料机:单盘平式 | 台 | 1 | ¥61,000.00 | 61000 | a、料盘卧式水平收料, 料盘最大直径 1 米; 纸盘最大直径 0.45 米; b、A3#3T 支架支架, 马达采用精研减速电机, 配有磁粉张力器; |
| 21 | 烤箱 | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 烤箱设计成双层式, 1.5t SUS304 板制作, 中间布有隔热层; 热风循环烘干。 |
| 22 | 风刀 | 套 | 20 | 500 | 10000 | |
| 23 | 板板 | 套 | 12 | 7500 | 90000 | 钛合金 |
| 24 | 水刀 | 套 | 15 | 700 | 10500 | |
| 25 | 槽内治具 | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 包含导正治具、支撑杆等 |
| 26 | 五金螺丝 | 式 | 1 | 3300 | 3300 | a、机架连接螺丝: SUS304#材质; b、封板螺丝: SUS304#材质; c、槽内: 钛材质 |
| 27 | 滤网 | 套 | 10 | ¥120,000 | 1200 | |



28 管路

式 1 13000 13000

b、
c、
d、

a、排风：PPS材质；
供风：UPVC；
进水：UPVC；
排水：UPVC；
e、回流：UPVC；
f、其余均为PPH；

29 控制电器

式 1 24000 24000

a、所有电器配件如：接触器、继电器、热保护采用施耐德品牌；
b、所有电线国标品牌；

30 制作

式 1 85000 85000

31 设计费

式 1 10000 10000

32 运输

式 1 3000 3000

33 现场安装

式 1 32000 32000

34 附注事项

1. 上列报价只包含所列项目之规格数量, 报价外物品及工程另计;
2. 进水, 排水及供电由客户提供至机台处.
3. 付款方式: a、定金 50%; b、厂内制作完成发货前 30%; c、在指定地点安装完成后付款 10%; d、验收完成次月起分 6 个月付清尾款。

总额人民币 (含税): ¥1,071,400.00

优惠后总额人民币 (含税): ¥1,030,000.00

交货期 80±5 天

报价单有效期 30 天

经手人:

赵绘宇

